

ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



LEGENDA:

A – PODLAHA ČEKÁRNY
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 mm
– STÁVAJÍCÍ TERÉN

B – STROP ČEKÁRNY
– OMÍTKA 15 mm
– PRKENNÉ PODBYTÍ+RABIC 22 mm
– KLEŠTINY 75/140 mm

C – STŘECHA ČEKÁRNY
– BETONOVÁ KRYTINA
– STŘEŠNÍ LATĚ 40/50 mm
– KROKVE 85/95 mm

A – PODLAHA ČEKÁRNY
– VYROVNÁVKA PODLAHY cca DO 50 mm
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 mm
– STÁVAJÍCÍ TERÉN

B – STROP ČEKÁRNY
– OMÍTKA 15 mm
– PRKENNÉ PODBYTÍ+RABIC 22 mm
– KLEŠTINY 60/140 mm

C – STŘECHA ČEKÁRNY
– BETONOVÁ KRYTINA
– STŘEŠNÍ LATĚ 50/60 mm
– KONTRALATĚ 22/95 mm
– POJISTNÁ FÓLIE
– KROKVE 85/95 mm

Pozn.1 – PALUBKOVÉ OBLOŽENÍ
Pozn.2 – BETONOVÁ PLOCHA

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Ing. Marian Vyžral

tel: 722 055 529; m.vyzral@seznam.cz

Zodpovědný projektant: Ing. M.Vyžral

Akce

Oprava autobusové čekárny Mníšek

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Investor: Obec Stříbřec — Lokalita: Mníšek

Dílčí část–profese

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výkres

Řezy

Měřítko	1:50	Datum	07/2015
Zpracoval	Ing. M.Vyžral	Kontroloval	

Číslo akce	Výkres číslo	Revize
22/2015	D2	