PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EVROPSKÁ UNIE
Směr budoucnost - cíl prosperita
ROP JIHOZÁPAD

Registrační číslo projektu : CZ1.14/1.5.00/35.03347
NUTS : CZ031547247
ZUJ : 547247
Okres : Jindřichův Hradec

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí
CPV : 45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadavatel
Obec Stříbřec
Stříbřec 149
378 18 STŘÍBŘEC
Zastoupená Janem Zimmelem, starostou, tel.: 384 790 154
IČ: 00247529
DIČ : CZ00247529
tel. +420 723722943
+420 384790154
e-mail.: obec@stribrec.cz
bankovní spojení – Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 603209399/0800

Akce : Rekonstrukce chodníků v obci Stříbřec

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM číslo 1

A. Zadavatel obdržel od uchazeče následné relevantní dotazy , ke kterým vydává následná stanoviska :

Dotaz č.1:

U všech tří objektů (Stříbřec, Mníšek a Libořezy) se vyskytuje položka:

„927 Úprava výškového osazení prvků veřejného vodovodu a kanalizace (měrná jednotka kc)"

Jedná se o komplet? Tato položka bohužel jednoznačně nevymezuje rozsah a množství provedených prací, dodávek či služeb. Žádáme, aby zadavatel upřesnil tuto položku a měrnou jednotku.

Vyjádření zadavatele :

Položka je dána jako komplet, v jednotlivých částech obsahuje.

Mníšek, pol. č. 924:
- jde o drobné výškové korekce osazení 6 ks kanalizačních uličních vpustí, resp. výškové úpravy osazení mříží – do 300 mm, v případě snížení mříží s možným provedením rozebrání šachty, snížením skruží o průměru 1000 mm - tj. odříznutím části skruže , zpětným osazením kónusu skruže a stávajícího poklopu. V případně zvýšení šachty - podbetonováním mříže s rámem, nebo vložením kroužků.
Stávající poklopy šachet zůstávají.

Do nabídky je nutno pod položku uvést kompletní agromerovanou cenu za 6 ks úprav včetně všech potřebných stavebních dodávek a praci za vyrovnání šachet do požadované výšky v niveletě roviny chodníku.

Libořezy pol. č. 926

- jde o drobné výškové korekce osazení 7 ks kanalizačních uličních vpustí, resp. výškové úpravy osazení mříží – do 300 mm, v případě snížení mříží s možným provedením rozebrání šachty, snížením skruží o průměru 1000 mm - tj. odřiznutím části skruže , zpětným osazením kónusu skruže a stávajícího poklopu. V případně zvýšení šachty - podbetonováním mříže s rámem, nebo vložením kroužků.
Stávající poklopy šachet zůstávají.
Do nabídky je nutno pod položku uvést kompletní agromerovanou cenu za 7 ks úprav včetně všech potřebných stavebních dodávek a praci za vyrovnání šachet do požadované výšky v niveletě roviny chodníku.

Stříbřec pol. č. 927

-- jde o úpravu 3 ks kanalizační uliční vpustí včetně výměny 3 ks stávajících hranatých vstupů do revizních šachet za uliční vpusti o průměru 600 mm s kruhovým poklopem v provedení litina. Součástí je i výměna horní části šachet - demolice stávající horní části každé šachy, dodávka a osazení kónusu šachy na průměr skruží 1000 mm , výškové vyrovnání kroužky a obetonování.
Do nabídky je nutno pod položku uvést kompletní agromerovanou cenu za 3 ks úprav včetně všech potřebných stavebních dodávek a praci za úpravu šachet do požadované výšky v niveletě roviny chodníku.

Dotaz č.2:

U objektu Mníšek se vyskytuje položka:

„919512001 Zřízení propustku z trub betonových vč.obeton.a všech souvis.prací ozn 6 (měrná jednotka m)"

Nenalezli jsme v projektové dokumentaci specifikaci tohoto propustku. Žádáme, aby zadavatel upřesnil průměr propustku.

Vyjádření zadavatele :

Průměr propustku je 500 mm.

Dotaz č.3:

U objektu Mníšek se vyskytuje položka:

„919441200 Čelo propustku /lomový kámen/ vč.všech souvis.prací /ozn.6 (měrná jednotka ks)"

Nenalezli jsme v projektové dokumentaci specifikaci této položky. Žádáme, aby zadavatel upřesnil rozměry.

Vyjádření zadavatele :

Čelo propustku - výška cca 900 mm, šířka v horní části cca 1650 mm, čelo ve sklonu 30°. Vytříděný lomový kámen bude osazen do betonového lože tl 200 mm + spáry kamene budou vyspárovány.

Dotaz č.4:

Zadavatel uvádí položku Odvoz na skládku do 1 km. Je tedy určena skládka pro uložení materiálu? Pokud je určena, žádáme zadavatele, aby sdělil poplatek za tuto určenou skládku.

Vyjádření zadavatele :

Zadavatel po prověření skutečností požaduje od uchazečů, aby každý ve své nabídce pod položku „Odvoz na skládku do 1 km" uvedl cenu za celek – likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci této zakázky.
Zadavatel nestanovuje konkrétní skládky uchazečům, kde mají likvidovat vzniklé odpady v průběhu realizace akce, pouze uvádí nejbližší možná místa pro uložení odpadů :

a) **Technické služby Třeboň – skládka Stráž nad Nežárkou - vzdálenost 6,5 km, možno skládkovat :**
   - **Směsný komunální odpad – 200301**
   - **Beton 170101**
   - **Cihly 170102**
   - **Zemina, kámen 200202**
   - **Plasty 200139**

   Cena = 1156,- Kč/tunu/bez DPH + DPH 21% + poplatek 500,- Kč/tunu (k poplatku se DPH již nezapočítává) = 1898,76 Kč/tunu/ cena včetně DPH

b) **AVE Jindřichův Hradec – skládka v Jindřichově Hradci – vzdálenost 21 km - možno skládkovat :**
   - **Asfalt 170302**

   Cena – 1480,- Kč bez DPH / tunu = 1790,80 Kč/tunu/včetně DPH

B. Zadavatel mění se termíny uvedené v zadávací dokumentaci :

B.1. Lhůta pro podání nabídky - 30.04.2015 do 09,oo hodin

B.2.Lhůta otevírání obálek - 30.04.2015 v 09,o5 hodin

B.3. Zadávací lhůta - 31.05.2015

B.4. Stanovuje se nový termín prohlídky místa plnění - 24.04.2015 v 9,oo hodin

Uchazeči této veřejné zakázky, mají možnost se účastnit prohlídky místa plnění dne 10.04.2015 v 09,oo hodin. Zadavatel však dle platné legislativy stanovuje ještě druhý nový termín a zároveň uvádí, že uchazečům nebrání v případné účasti na prohlídce v obou termínech.

B.5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího řízení (dotaz) ze strany dodavatelů, musí být zadavateli v písemné formě **doručena 6 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek, **tj. do 27.04.2013 do 12,oo hodin.**
/Zadatel zde prodlouženou poskytuje lhůtu, neboť termín vychází na sobotu 25.4.2015 /

B.6. Zadávací dokumentace – poskytnutí nezveřejněné části na profilu zadavatele
Písemná žádost musí být doručena zadavateli nebo jeho mandátnímu zástupci nejpozději do lhůty podání nabídky – **tj. do 30.04.2015 do 09,00 hod.**

Záhájení realizace stavby - nejdříve 20.05.2015
Dokončení realizace stavby - 30.08.2015 – včetně platného kolaudačního souhlasu realizované akce vydané MěÚ , odbor výstavby Třeboň.

V obci Stříbřec 08.04.2015

S pozdravem

Obec
STŘÍBŘEC
379 01 Třeboň

.....
Jan Zimmel
Starosta obce Stříbřec